

Elbląg, 24.07.2017r.

MAH.251.4.2017.GS

Odpowiedzi na pytania,

które napłynęły do Zamawiającego w związku z postępowaniem MAH.251.4.2017.

Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu:

„Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu” w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

1. System ekspozycyjny podwieszany

a. Czy wskazana wytrzymałość 20 kg, to wytrzymałość haczyka, czy wytrzymałość obciążeniowa systemu?

Odpowiedź:

To wytrzymałość systemu.

b. System sufitowy czy ścienny?

Odpowiedź:

System ścienny.

c. W których salach jest projektowany montaż owego systemu?

Odpowiedź:

Montaż systemu jest przewidziany w następujących salach: Sala wystaw czasowych – pomieszczenie 1/25 oraz Wystawa dot. historii miasta – pomieszczenie 2/02.

d. Ile odcinków szyn do podwieszeń jest przewidzianych?

Odpowiedź:

Łączna długość szyn do podwieszania to – 60mb.

2. Przystawne ścianki działowe

a. Wymiary podane w opisie (SIWZ OPZ str. 9) 240x200x50 cm wskazują na ścianki w formie sześcianu. Czy ścianki są sześcianami?

Odpowiedź:

Tak, ścianki są sześcianami.

b. Jeśli nie to czy wymiar 50 cm oznacza dolną stopę stabilizacyjną?

Odpowiedź:

Nie, wymiar 50 cm oznacza szerokość ścianki działowej.

c. Jeśli tak to z jakiego materiału są ściany boczne sześcianu?

Odpowiedź:

Ściany boczne sześcianu wykonane z tego samego materiału, co ściana frontowa i tylna.

d. Jaki jest kolor profili aluminiowych systemu nośnego i listew mocowanych w górnej części?

Odpowiedź:

Kolor profili aluminiowych: miedź satyna.

e. W których salach odbywa się dostawa i pierwszy montaż odbiorowi niniejszych prac?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż prac odbywał się będzie zgodnie z pkt. II.2.3 OPZ (str. 6 SIWZ OPZ), tj.:

Gabloty i systemy ekspozycyjne zostaną zamontowane na 3 salach ekspozycyjnych:

- Ekspozycja detalu architektonicznego elbląskiego zamku krzyżackiego – pomieszczenie 0/18 - zgodnie z Załącznikami 1.A, 1.E i 1.F do OPZ,*
- Sala wystaw czasowych – pomieszczenie 1/25 - zgodnie z Załącznikami 1.B, 1.E i 1.F do OPZ,*
- wystawa dot. historii miasta – pomieszczenie 2/02 - zgodnie z Załącznikami 1.C, 1.E i 1.F do OPZ*
Ponadto gabloty wiszące zostaną zamontowane w Sali edukacyjnej w budynku Gimnazjum Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu (pomieszczenie 1/26 – zgodnie z Załącznikami 1.B, 1.E i 1.F do OPZ).

Pomieszczenia zlokalizowane są w piwnicy obiektu, na parterze oraz na I piętrze. Gabloty będą służyć do ekspozycji zbiorów muzealnych.

Specjalista ds. zamówień publicznych



Grzegorz Stasielowicz

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg
tel./fax +48 (55) 232 72 73 www.muzeum.elblag.pl muzeumel@elblag.com.pl

Nr rachunku bankowego: 16 8313 0009 5200 0153 2000 0010, NIP 578-10-43-810, REGON 170173912